

洪湖市中医医院综合业务大楼消防系
统工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防报警系统						
	C.4	电气设备安装工程						
1	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZN-KVV-4X1.5	m	2290			
2	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZN-KVV-7X1.5	m	2726.6			
3	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火隔板、防火涂料、防火包等, 详见规范要求	处	40			
4	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管SC20 2. 配置形式:暗敷	m	18530.5			
5	030411003001	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:200×100 3. 类型:详见图纸要求	m	237.5			
6	030411004001	配线	1. 名称:ZN-BVR-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	8185			
7	030411004002	配线	1. 名称:ZN-BVR-1.5 2. 配线形式:管内穿线	m	420			
8	030411004003	配线	1. 名称:ZN-BVR-2.5 2. 配线形式:桥架配线	m	495			
9	030411004004	配线	1. 名称:ZN-BVR-1.5 2. 配线形式:桥架配线	m	185			
10	030411004005	配线	1. 名称:WDZN-RVS2x2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	567			
11	030411004006	配线	1. 名称:ZN-RVV-2X1.5 2. 配线形式:管内穿线	m	13501			
12	030411005001	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格:JBF-11A/X	个	22			
13	030411005002	接线箱	1. 名称:模块箱	个	339			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属	个	3652			
15	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:一般型钢 3. 规格:详见图纸要求	kg	250			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能编码光电感烟火灾探测器 2. 规格:JTY-GD-JBF-4100 3. 线制:总线制	个	1320			
17	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能编码感温火灾探测器 2. 规格:JTW-ZD-JBF-4110 3. 线制:总线制	个	67			
18	030904001003	点型探测器	1. 名称:放气指示灯 2. 规格:LW5606 3. 线制:总线制	个	9			
19	030904003001	按钮	1. 名称:编码手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格: J-SAP-JBF-301/P	个	175			
20	030904003002	按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 规格:NBG-1002	个	9			
21	030904003003	按钮	1. 名称:编址消火栓报警按钮 2. 规格:JBF-3333A	个	141			
22	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:JBF-VM3372B	个	195			
23	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话固定分机 2. 规格:HY5716B	个	41			
24	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:天花扬声器 WY-XD5-6	个	430			
25	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:壁挂扬声器 WY-BG5-2	个	26			
26	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离模块 2. 规格:JBF-171K	个	109			
27	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-3131	个	200			
28	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:JBF-3141	个	549			
29	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控模块	个	126			
30	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:JBF-VDP3061B	台	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030904010001	联动控制箱	1. 名称:水位显示装置 2. 型号:具体参数详见图纸要求 3. 安装方式:落地	台	1			
32	030904010002	联动控制箱	1. 名称:图形显示装置 2. 型号:具体参数详见图纸要求	台	1			
33	030904010003	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 型号:具体参数详见图纸要求	台	1			
34	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制器 2. 型号:具体参数详见图纸要求 3. 安装方式:落地	台	1			
35	030904013001	联动控制主机	1. 名称:消防联动控制器 2. 型号:具体参数详见图纸要求 3. 安装方式:落地	台	1			
36	030904013002	联动控制主机	1. 名称:智能应急照明与疏散指示控制系统主机 2. 型号:具体参数详见图纸要求 3. 安装方式:落地	台	1			
37	030904013003	电梯控制盘	1. 名称:电梯控制盘 2. 型号:具体参数详见图纸要求 3. 安装方式:落地	台	1			
38	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:公共广播兼消防应急广播主机 2. 型号:具体参数详见图纸要求 3. 安装方式:落地	台	1			
39	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:火警电话总机 2. 型号:具体参数详见图纸要求 3. 安装方式:壁装	台	1			
40	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:消防电源 2. 容量:具体参数详见图纸要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:2000点以上 2. 线制:自动报警系统调试	系统	1			
42	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试	个	126			
		分部小计						
		分部小计						
		消防水系统						
	C.1	机械设备安装工程						
43	030109001001	离心式泵	1. 名称:消防增压稳压设备（自喷系统） 2. 型号:ZW(L)-I-Z-10 3. 规格:具体参数详见图纸要求	台	2			
44	030109001002	离心式泵	1. 名称:消防增压稳压设备（室内消火栓） 2. 型号:ZW(L)-I-X-10 3. 规格:具体参数详见图纸要求	台	2			
45	030109001003	离心式泵	1. 名称:消防增压稳压设备（室外消火栓） 2. 型号:ZW(L)-II-X-A 3. 规格:具体参数详见图纸要求	台	2			
46	030109001004	离心式泵	1. 名称:室外消火栓加压泵 2. 型号:Q=40L/s, H=0.40 MPa, N=45kW 3. 规格:具体参数详见图纸要求	台	2			
47	030109001005	离心式泵	1. 名称:室内消火栓加压泵 2. 型号:Q=40L/s, H=1.35 MPa, N=132kW 3. 规格:具体参数详见图纸要求	台	2			
48	030109001006	离心式泵	1. 名称:自动喷水加压泵 2. 型号:Q=40L/s, H=1.35 MPa, N=132kW 3. 规格:具体参数详见图纸要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	C. 6	自动化控制 仪表安装工程						
49	030601002 001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:具体参数详见图纸要求	台	23			
		分部小计						
	C. 8	工业管道工程						
50	030804001 001	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:大小头DN100*80-25	个	76			
51	030804001 002	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽四通DN100*80-25	个	32			
52	030804001 003	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽三通DN100*80-25	个	185			
53	030804001 004	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽弯头DN100	个	73			
54	030804001 005	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:卡箍 DN100	个	1029			
55	030804001 006	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:大小头DN125*100-25	个	119			
56	030804001 007	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽四通DN125*100-25	个	143			
57	030804001 008	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽三通DN125*100-25	个	259			
58	030804001 009	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽弯头DN125	个	34			
59	030804001 010	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:卡箍 DN125	个	1095			
60	030804001 011	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:大小头DN150*125-25	个	132			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030804001012	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽四通DN150*125-25	个	81			
62	030804001013	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽三通DN150*125-25	个	120			
63	030804001014	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:沟槽弯头DN150	个	117			
64	030804001015	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件 2. 规格:卡箍 DN150	个	1403			
		分部小计						
	C.9	消防工程						
65	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:沟槽 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	15			
66	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN35 3. 连接形式:沟槽 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	22.6			
67	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:沟槽 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	16.2			
68	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN15 3. 连接形式:沟槽 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	1584			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	1885.2			
70	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	325.7			
71	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	225.9			
72	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN70 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	1326.9			
73	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	1659.2			
74	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	595			
75	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	2903			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求:2.0MPa	m	9998			
77	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽	m	558.2			
78	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽	m	761.5			
79	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹	m	153.6			
80	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹	m	34			
81	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:喷头DN15	个	3826			
82	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰	个	22			
83	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板DN150 2. 连接形式:法兰	个	11			
84	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 2. 组装形式:DN25	组	6			
85	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:壁装 2. 型号、规格:室内消火栓D65 3. 附件材质、规格:具体参数详见图纸要求	套	144			
86	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:壁装 2. 型号、规格:试验消火栓 3. 附件材质、规格:具体参数详见图纸要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
87	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:水泵接合器SQS-150A	套	6				
88	030902007001	贮存装置	1. 介质、类型:气压罐 2. 型号、规格:800隔膜式气压罐	套	3				
89	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:2000点以上	点	1				
		分部小计							
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程							
90	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:一般型钢	kg	6500				
91	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN400	个	2				
92	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN250	个	3				
93	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	2				
94	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN250	个	52				
95	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	9				
96	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	9				
97	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	17				
98	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN400 3. 连接形式:法兰	个	1				
99	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN350 3. 连接形式:法兰	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN250 3. 连接形式: 法兰	个	4			
101	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 橡胶软接头 2. 材质: DN250 3. 连接形式: 法兰	个	4			
102	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 异径大小头 2. 材质: DN250 3. 连接形式: 法兰	个	4			
103	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	2			
104	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 橡胶软接头 2. 材质: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	2			
105	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 异径大小头 2. 材质: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	2			
106	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	35			
107	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 橡胶软接头 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	19			
108	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 异径大小头 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	6			
109	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 电动信号阀 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	22			
110	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 水锤吸纳器 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	4			
111	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	16			
112	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 直读式流量计 2. 材质: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型：泄压阀 2. 材质：DN150 3. 连接形式：法兰	个	5			
114	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：DN150 3. 连接形式：法兰	个	7			
115	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：DN150 3. 连接形式：法兰	个	41			
116	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：DN150 3. 连接形式：法兰	个	13			
117	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型：安全阀 2. 材质：DN150 3. 连接形式：法兰	个	21			
118	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型：电动阀 2. 材质：DN150 3. 连接形式：法兰	个	4			
119	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：DN100 3. 连接形式：法兰	个	8			
120	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：DN100 3. 连接形式：法兰	个	4			
121	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：DN100 3. 连接形式：法兰	个	23			
122	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型：直读式流量计 2. 材质：DN100 3. 连接形式：法兰	个	1			
123	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：DN70 3. 连接形式：法兰	个	6			
124	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：DN70 3. 连接形式：法兰	个	1			
125	031003003028	焊接法兰阀门	1. 类型：试水阀 2. 材质：DN70 3. 连接形式：法兰	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
126	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	6				
127	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	4				
128	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型: 橡胶软接头 2. 材质: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	4				
129	031006015001	水箱	1. 材质、类型: 方形膨胀水箱(不锈钢) 2. 型号、规格: 6000×4000×2500	台	1				
		分部小计							
		分部小计							
		送风排风系统							
130	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 轴流风机27B 2. 型号: B-D-1 3. 风量: 15000 m ³ /h 4. 全压: 380Pa 5. 功率: 4.0KW n=2900rpm, η=77% 6. 噪声≤68dB(A) 7. 重量: 135Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1				
131	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 轴流风机27A 2. 型号: B-D-2 3. 风量: 16000 m ³ /h 4. 全压: 350Pa 5. 功率: 3.0KW n=2900rpm, η=79% 6. 噪声≤66dB(A) 7. 重量: 68Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030108001001	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25E 2. 型号: S-D-1 3. 风量:7500m ³ /h 4. 全压: 355Pa 5. 功率:2.2kW, n=1450rpm, η=81% 6. 壳体噪声:≤57dB(A) 7. 重量: 138Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
133	030108001002	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25C 2. 型号: S-D-4 3. 风量:13000m ³ /h 4. 全压: 310Pa 5. 功率:3.0kW, n=1450rpm, η=80% 6. 壳体噪声:≤64dB(A) 7. 重量: 158Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
134	030108001003	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25H 2. 型号: S-D-5\P-1-2 3. 风量:2500m ³ /h 4. 全压: 328Pa 5. 功率:0.55kW, n=1450rpm, η=61% 6. 壳体噪声:≤57dB(A) 7. 重量: 56Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
135	030108001004	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25J 2. 型号: S-D-3 3. 风量:5000m ³ /h 4. 全压: 245Pa 5. 功率:1.1kW, n=1450rpm, η=80% 6. 壳体噪声:≤57dB(A) 7. 重量: 56Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030108001005	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25d 2. 型号: P-D-1 3. 风量:9000m ³ /h 4. 全压: 480Pa 5. 功率:2.2kW, n=1450rpm, $\eta=80\%$ 6. 壳体噪声: $\leq 63\text{dB(A)}$ 7. 重量: 134Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
137	030108001006	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25B 2. 型号: P(Q)-D-1 3. 风量:16000m ³ /h 4. 全压: 468Pa 5. 功率: 3.0kW, n=1450rpm, $\eta \geq 80\%$ 6. 壳体噪声: $\leq 67\text{dB(A)}$ 7. 重量: 168Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
138	030108001007	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25F 2. 型号: P-D-2 3. 风量:2700m ³ /h 4. 全压: 456Pa 5. 功率: 0.75kW, n=1450rpm, $\eta=62\%$ 6. 壳体噪声: $\leq 56\text{dB(A)}$ 7. 重量: 58Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
139	030108001008	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25L 2. 型号: P-D-3 3. 风量:5000m ³ /h, 4. 全压:245Pa , 5. 功率:1.1kW, n=1450rpm, $\eta=80\%$ 6. 壳体噪声: $\leq 57\text{dB(A)}$ 7. 重量: 56Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	030108001009	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25A 2. 型号: P(S)-D-1 3. 风量:20000m ³ /h 4. 全压: 456Pa 5. 功率: 5.5kW, n=1450rpm, η≥82% 6. 壳体噪声:≤70dB(A) 7. 重量: 305Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
141	030108001010	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25D 2. 型号: P-D-6\S-D-2 3. 风量:3700m ³ /h 4. 全压: 380Pa 5. 功率:0.75kW, n=1450rpm, η=65% 6. 壳体噪声:≤63dB(A) 7. 重量: 64Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
142	030108001011	离心式通风机	1. 名称:低噪声离心风机25G 2. 型号: P-D-4\P-D-5 3. 风量:3000m ³ /h, 4. 全压: 365Pa , 5. 功率0.55kW, n=1450rpm, η=66% 6. 壳体噪声:≤57dB(A) 7. 重量: 160Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
143	030108001012	离心式通风机	1. 名称:管道式离心风机26B 2. 型号: P-1-1 3. 风量: 1500 m ³ /h 4. 全压: 245Pa 5. 功率: 0.75KW, n=1250rpm η= 43% 6. 噪声≤60dB(A) 7. 重量: 25Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030108001013	离心式通风机	1. 名称:防爆管道式离心风机26C 2. 型号: P(Q)-1-1 3. 风量: 1600 m ³ /h 4. 全压: 265Pa 5. 功率: 0.75KW, n=1250rpm, η=39% 6. 噪声≤60dB(A) 7. 重量: 25Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
145	030108001014	离心式通风机	1. 名称:防爆管道式离心风机26D 2. 型号: P(Q)-2-1 3. 风量: 2000 m ³ /h 4. 全压: 225Pa 5. 功率: 1.1KW, n=900rpm, η=54% 6. 噪声≤62dB(A) 7. 重量: 58Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
146	030108001015	离心式通风机	1. 名称:防爆管道式离心风机26A 2. 型号: P(Q)-5-1 3. 风量: 500 m ³ /h 4. 全压: 180Pa 5. 功率: 250W, n=1300rpm, η=46% 6. 噪声≤57dB(A) 7. 重量: 15Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
147	030108001016	离心式通风机	1. 名称:低噪声双速离心风机25K 2. 型号: P-W-1 3. 风量: 5500/3600m ³ /h, 4. 全压: 565/450Pa, 1300/85rpm, 5. 功率: 2.2/1.5kW, η=80/65% 6. 壳体噪声: ≤74/65dB(A) 7. 重量: 400Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030404033001	风扇	1. 名称：天花板用管道排气扇29A 2. 风量：400m ³ /h 3. 全压：265Pa 4. 功率：44W 5. 噪声：≤46dB(A)	台	74			
149	030404033002	风扇	1. 名称：天花板用管道排气扇29B 2. 风量：265m ³ /h 3. 全压：210Pa 4. 功率：36W 5. 噪声：≤46dB(A)	台	1			
150	030404033003	风扇	1. 名称：天花板用管道排气扇29C 2. 风量：210m ³ /h 3. 全压：190Pa 4. 功率：32W 5. 噪声：≤46dB(A)	台	39			
151	030404033004	风扇	1. 名称：天花板用管道排气扇29D 2. 风量：150m ³ /h 3. 全压：180Pa 4. 功率：28W 5. 噪声：≤46dB(A)	台	10			
152	030404033005	风扇	1. 名称：天花板用管道排气扇29E 2. 风量：90m ³ /h 3. 全压：96Pa 4. 功率：18W 5. 噪声：≤46dB(A)	台	369			
153	030404033006	风扇	1. 名称：天花板用管道排气扇29F 2. 风量：72m ³ /h 3. 全压：110Pa 4. 功率：18W 5. 噪声：≤46dB(A)	台	30			
154	030404033007	风扇	1. 名称：边墙式排气扇29G 2. 风量：300m ³ /h 3. 全压：190Pa 4. 功率：50W 5. 噪声：≤46dB(A)	台	51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度: δ 0.75	m2	1091.69			
156	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度: δ 1	m2	941.71			
157	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤2000mm 4. 板材厚度: δ 1.2	m2	7.98			
158	030703019001	柔性接口	风管柔性接口	m2	36.34			
159	030307005001	设备支架制作安装	设备支架制作安装	t	0.747			
160	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*500	个	1			
161	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*320	个	2			
162	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*500	个	1			
163	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*400	个	3			
164	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*320	个	3			
165	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*250	个	2			
166	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*400	个	1			
167	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*200	个	2			
168	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600*500	个	1			
169	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*500	个	3			
170	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*400	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
171	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*320	个	2			
172	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*800	个	2			
173	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*600	个	2			
174	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*500	个	1			
175	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400	个	5			
176	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*320	个	1			
177	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*250	个	1			
178	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*200	个	2			
179	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*160	个	2			
180	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*200	个	1			
181	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*500	个	1			
182	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*400	个	1			
183	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320	个	3			
184	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*250	个	3			
185	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200	个	1			
186	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250	个	1			
187	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200	个	3			
188	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*160	个	2			
189	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*250	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
190	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200	个	1			
191	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*160	个	19			
192	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*250	个	1			
193	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200	个	18			
194	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*160	个	4			
195	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200	个	52			
196	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*160	个	37			
197	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*160	个	1			
198	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*120	个	317			
199	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:70℃全自动防烟防火阀 2. 规格:1000*500	个	2			
200	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:70℃全自动防烟防火阀 2. 规格:1000*400	个	1			
201	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:70℃全自动防烟防火阀 2. 规格:320*250	个	1			
202	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:70℃全自动防烟防火阀 2. 规格:200*160	个	1			
203	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:280℃全自动防烟防火阀 2. 规格:300*300	个	2			
204	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:对叶多开调节阀 2. 规格:800*200	个	1			
205	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:对叶多开调节阀 2. 规格:500*250	个	1			
206	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:对叶多开调节阀 2. 规格:320*160	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
207	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:对叶多开调节阀 2. 规格:800*320	个	2				
208	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:对叶多开调节阀 2. 规格:630*250	个	1				
209	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:320*160	个	1				
210	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:250*160	个	5				
211	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:200*200	个	1				
212	030703001053	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:160*160	个	1				
213	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:160*120	个	78				
214	030703020001	消声器	1. 名称:消音器 2. 规格:1000*500	节	1				
215	030703020002	消声器	1. 名称:消音器 2. 规格:1000*400	节	2				
216	030703020003	消声器	1. 名称:消音器 2. 规格:400*160	节	1				
217	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝制单层百叶风口 2. 规格:1000*600	个	1				
218	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝制单层百叶风口 2. 规格:800*800	个	2				
219	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝制单层百叶风口 2. 规格:800*600	个	9				
220	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝制单层百叶风口 2. 规格:800*500	个	1				
221	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝制单层百叶风口 2. 规格:600*600	个	6				
222	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝制单层百叶风口 2. 规格:600*400	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 500*500	个	5			
224	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 500*400	个	2			
225	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 400*400	个	6			
226	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 400*300	个	6			
227	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 320*250	个	2			
228	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 300*300	个	6			
229	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 250*250	个	1			
230	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 250*200	个	5			
231	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 200*200	个	46			
232	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 200*100	个	1			
233	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 150*150	个	46			
234	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 150*100	个	2			
235	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝制单层百叶风口 2. 规格: 100*100	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 1000*630	个	1			
237	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 600*500	个	1			
238	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 500*500	个	1			
239	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 500*400	个	6			
240	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 250*250	个	1			
241	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 200*200	个	10			
242	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 150*100	个	1			
243	030404017001	配电箱	1. 名称: 排风机控制箱 2. 规格、型号: APD-FJ1~9	台	9			
244	030404017002	配电箱	1. 名称: 排风机控制箱 2. 规格、型号: AP1-FJ4, AP2-FJ2~3, AP5-FJ2	台	4			
245	030404017003	配电箱	1. 名称: 排风机控制箱 2. 规格、型号: AP1-FJ4, AP2-FJ2~3, AP5-FJ2, APW-FJ1	台	6			
246	030404017004	配电箱	1. 名称: 排风机控制箱 2. 规格、型号: ATP1~2-XFFJ1	台	2			
247	030404017005	配电箱	1. 名称: 事故排风机控制箱 2. 规格、型号: ATPD-XFFJ1, 2, 5	台	3			
248	030904003004	按钮	1. 名称: 现场就地起停按钮	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030411001002	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC25	m	15.46			
250	030411001003	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC32	m	159.54			
251	030411001004	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: JDG20	m	253.66			
252	030411004007	配线	1. 名称: 电线穿管 2. 规格: ZR-BVV-4*1.5	m	225			
253	030411004008	配线	1. 名称: 电线穿管 2. 规格: NH-KVV-4*1.5	m	88.66			
254	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电缆穿管 2. 规格: WDZA-YJY-4*4	m	225			
		分部小计						
		防排烟系统						
255	030108003003	轴流通风机	1. 名称: 高温排烟轴流风机28A 2. 型号: PY-D-1 3. 风量: 36000 m ³ /h 4. 全压: 450Pa 5. 功率: 7.5KW n=1450rpm, η=78% 6. 噪声≤76dB(A) 7. 重量: 59Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
256	030108003004	轴流通风机	1. 名称: 高温排烟轴流风机28E 2. 型号: PY-2-1~2 3. 风量: 65000 m ³ /h 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
257	030108003005	轴流通风机	1. 名称: 轴流风机27E 2. 型号: JY-D-1, JY-W-7 3. 风量: 18000 m ³ /h 4. 全压: 680Pa 5. 功率: 4KW n=1450rpm, η=78% 6. 噪声≤74dB(A) 7. 重量: 73Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030108003006	轴流通风机	1. 名称:轴流风机27C 2. 型号:JY-W-1, JY-W-6 3. 风量:67500 m ³ /h 4. 全压:850Pa 5. 功率:11KW n=2900rpm, $\eta = 82\%$ 6. 噪声 ≤ 87 dB(A) 7. 重量:248Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
259	030108003007	轴流通风机	1. 名称:轴流风机27F 2. 型号:JY-W-2, JY-W-5 3. 风量:10000 m ³ /h 4. 全压:650Pa 5. 功率:2.2KW n=2900rpm, $\eta = 77\%$ 6. 噪声 ≤ 73 dB(A) 7. 重量:228Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
260	030108003008	轴流通风机	1. 名称:轴流风机27D 2. 型号:JY-W-3, JY-W-4 3. 风量:36000 m ³ /h 4. 全压:850Pa 5. 功率:7.5KW n=2900rpm, $\eta = 82\%$ 6. 噪声 ≤ 81 dB(A) 7. 重量:138Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	2			
261	030108003009	轴流通风机	1. 名称:高温排烟离心式风机28B 2. 型号:PY-W-6 3. 风量:36000 m ³ /h 4. 全压:850Pa 5. 功率:15KW n=1200rpm, $\eta = 81\%$ 6. 噪声 ≤ 68 dB(A) 7. 重量:568Kg 8. 风机减震器安装, 拆装检查	台	1			
262	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:园形 3. 规格:长边长 ≤ 1000 mm 4. 板材厚度: $\delta 0.75$	m ²	19.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度: δ 0.75	m2	27.05			
264	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度: δ 1	m2	1639.18			
265	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤2000mm 4. 板材厚度: δ 1.2	m2	2364.57			
266	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长>2000mm 4. 板材厚度: δ 1.2	m2	2778.48			
267	030703019002	柔性接口	风管柔性接口	m2	25.68			
268	030307005002	设备支架制作安装	设备支架制作安装	t	0.354			
269	030703001055	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*1000	个	2			
270	030703001056	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*500	个	1			
271	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*500	个	1			
272	030703001058	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250*1000	个	2			
273	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*1000	个	4			
274	030703001060	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*800	个	2			
275	030703001061	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*630	个	1			
276	030703001062	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*500	个	1			
277	030703001063	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*500	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
278	030703001064	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200	个	17				
279	030703001065	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:2000*500	个	3				
280	030703001066	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:1250*400	个	2				
281	030703001067	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:1000*1000	个	1				
282	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:1000*250	个	12				
283	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:800*320	个	2				
284	030703001070	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:800*250	个	5				
285	030703001071	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:630*500	个	2				
286	030703001072	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:630*400	个	1				
287	030703001073	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:630*320	个	82				
288	030703001074	碳钢阀门	1. 名称:280℃防烟防火阀 2. 规格:630*250	个	8				
289	030703001075	碳钢阀门	1. 名称:电动风阀 2. 规格:1000*1000	个	2				
290	030703001076	碳钢阀门	1. 名称:电动风阀 2. 规格:500*500	个	2				
291	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远程板式排烟口 2. 规格:1600*1200	个	2				
292	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远程板式排烟口 2. 规格:800*1050	个	4				
293	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远程板式排烟口 2. 规格:600*1050	个	95				
294	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远程板式排烟口 2. 规格:800*800	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 远程板式排烟口 2. 规格: 800*600	个	8			
296	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶正压送风口 2. 规格: 1800*500	个	1			
297	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶正压送风口 2. 规格: 600*1500	个	40			
298	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶正压送风口 2. 规格: 1000*1050	个	4			
299	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶正压送风口 2. 规格: 800*1250	个	2			
300	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶正压送风口 2. 规格: 600*600	个	2			
301	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶正压送风口 2. 规格: 500*200	个	17			
302	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 多叶正压送风口 2. 规格: 400*400	个	20			
303	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 1600*1600	个	2			
304	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 1000*1600	个	2			
305	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 1000*1100	个	2			
306	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 800*800	个	1			
307	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶窗 2. 规格: 630*500	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶窗 2. 规格:500*600	个	22			
309	030404017006	配电箱	1. 名称: 排烟风机控制箱 2. 规格、型号: ATPD-XFFJ3~4	台	2			
310	030404017007	配电箱	1. 名称: 排烟风机控制箱 2. 规格、型号: ATP2-XFFJ1~2	台	2			
311	030404017008	配电箱	1. 名称: 排烟风机控制箱 2. 规格、型号: ATPW-XFFJ7~13	台	7			
312	030404017009	配电箱	1. 名称: 加压风机控制箱 2. 规格、型号: ATPW-XFFJ1~6	台	8			
313	030904003005	按钮	1. 名称: 现场就地起停按钮	个	4			
314	030702011001	温度、风量测定孔	1. 名称: 风压探测器	个	40			
315	030702011002	温度、风量测定孔	1. 名称: 泄压阀执行器	个	6			
316	030411001005	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC15	m	363.22			
317	030411001006	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC25	m	64.23			
318	030411001007	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC32	m	19.41			
319	030411001008	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC40	m	74.12			
320	030411001009	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: JDG20	m	155.88			
321	030411004009	配线	1. 名称: 电线穿管 2. 规格: NH-RVV-7*0.75	m	39			
322	030411004010	配线	1. 名称: 电线穿管 2. 规格: NH-RVS-2*1.5	m	367.22			
323	030411004011	配线	1. 名称: 电线穿管 2. 规格: ZR-BVV-4*1.5	m	170.76			
324	030411004012	配线	1. 名称: 电线穿管 2. 规格: NH-KVV-4*1.5	m	29.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
325	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电缆穿管 2. 规格: WDZAN-YJY-4*4	m	57.82				
326	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电缆穿管 2. 规格: WDZAN-YJY-4*6	m	16.82				
327	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电缆穿管 2. 规格: WDZAN-YJY-4*10	m	81.72				
328	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电缆穿管 2. 规格: WDZAN-YJY-4*16	m	14.4				
329	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
330	031302007001	高层施工增加		项	1				
331	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	水位显示装置	台			4000						
2	图形显示装置	台			4000						
3	防火门监控主机	台			6500						
4	火灾报警系统控制主机	台			35000						
5	消防联动控制器	台			4500						
6	智能应急照明与疏散指示控制系统主机	台			20000						
7	电梯控制盘	台			4500						
8	公共广播兼消防应急广播主机	台			5000						
9	消防电源	台			4500						
10	消防增压稳压设备（自喷系统）ZW（L）-I-Z-10	台			15000						
11	消防增压稳压设备（室内消火栓）ZW（L）-I-X-10	台			15000						
12	消防增压稳压设备（室外消火栓）ZW（L）-II-X-A	台			15000						
13	室外消火栓加压泵Q=40L/s, H=0.40MPa, N=45kW	台			25000						
14	自动喷水加压泵Q=40L/s, H=1.35MPa, N=132kW	台			25000						
15	800隔膜式气压罐	台			3500						
16	方形膨胀水箱（不锈钢）6000×4000×2500	个			60000						
17	智能编码光电感烟火灾探测器	个			120						
18	输入输出模块JBF-3141	个			100						
19	室内消火栓加压泵Q=40L/s, H=1.35MPa	台			35000						
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洪湖市中医医院综合业务大楼消防系统工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	, N=132kW										
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中